Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
300101	M2	DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.	Veintinueve cents.	0,29
300991	UD	TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA PARA SER DEPOSITADO DE UNA MANERA SELECTIVA.	Setenta y tres euros con veintinueve cents.	73,29
301001	M2	DEMOLICION DE ESTRUCTURA INCLUIDO EL PROYECTO DE DE-MOLICION. CIMENTACION, PILAS, ESTRIBOS ADEMAS DE CARGA, RETIRADA, TRANSPORTE DE RESI-DUOS A GESTOR AUTORIZADO Y EL CANON. TAMBIEN QUEDA IN-CLUIDO LA RETIRA DE SERVICIOS Y LA GESTION DE ESTOS RESIDUOS. QUEDAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION .	Ciento dieciséis euros con ocho cents.	116,08
301003	M2	DEMOLICION DE VELODROMO INCLUIDO EL PROYECTO DE DE-MOLICION, CIMENTACION, ADEMAS DE CARGA, RETIRADA, TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO Y EL CA-NON. QUEDAN INCLUIDAS TO-DAS LAS OPERACIONES NECESA-RIAS PARA SU CORRECTA EJECU-CION.	Catorce euros con seis cents.	14,06
301991	M3	DEMOLICION DE EDIFICIO POR MEDIOS MANUALES Y MECANI-COS.	Veintiún euros con cin-cuenta cents.	21,50
301992	M2	METRO CUADRADO DE DES-MONTAJE Y RECICLADO DE IN-VERNADERO, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION	Diez euros con un cent.	10,01
311001	M3	DEMOLICION DE OBRA DE FA-BRICA DE HORMIGON ARMADO		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		O EN MASA.	Doce euros con treinta cents.	12,30
311992	M2	DEMOLICION DE FIRMES Y ACERAS, INCLUSO CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.	Diez euros con cuarenta y nueve cents.	10,49
320008	M3	EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUIDA CARGA, TRANSPORTE A OBRA O VERTEDERO Y CANON VERTIDO O EXTENDIDO Y COMPACTADO EN VERTEDERO EN EL PROYECTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RIO KADAGUA A SU PASO POR MIMETIZ, EN EL MUNICIPIO DE ZALLA (BIZKAIA)	Siete euros con cincuenta y tres cents.	7,53
325001	M3	EXCAVACION EN CIMENTACIONES, POZOS Y CAUCES EN TO-DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSP. A OBRA O A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO O EXTENDIDO Y CO-M-PACTACION EN VERTEDERO DE PROYECTO.	Ocho euros con ochenta y tres cents.	8,83
330100	M3	RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.	Un euro con cuarenta y cinco cents.	1,45
332001	M3	RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.	Dos euros con noventa cents.	2,90
333001	M3	RELLENO DE PREZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
			Un euro con ochenta y nueve cents.	1,89
339008	M2	GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 80 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCION Y GRAMAJE SUPERIOR A 150 GR/M2, Y NAPA DRENANTE TOTALMEN-TE COLOCADO.	Cinco euros con cuarenta y cinco cents.	5,45
340100	M3	FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL "SE--LECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA.	Quince euros con setenta cents.	15,70
345001	M3	GUNITADO CON UNA DOSIFICACION DE CEMENTO DE 350 KG/M3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA PUESTA EN OBRA.	Trescientos once euros con cuarenta y cuatro cents.	311,44
396009	M.	BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU"DE 9,00 M DE ANCHO. INCLUIDA LA ESCOLLERA TOTALMENTE COLOCADA.	Dos mil seiscientos cincuenta y un euros con nueve cents.	2.651,09
409004	UD	OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 400 MM DE DIAMETRO	Trescientos noventa y nueve euros con sesenta y un cents.	399,61
409006	UD	OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 600 MM DE DIAMETRO.	Quinientos veintidós euros con dos cents.	522,02
410101	ud	POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 400 MM. EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA CON ALTURA H=1,00 M., TIPO 1, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS,		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		SEGÚN PLANOS DE PROYECTO		
			Mil ciento treinta y cuatro euros con ochenta y tres cents.	1.134,83
410102	ud	POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA CON ALTURA H=1,80 M., TIPO 2, TOTALMENTE TERMINADO, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO		
			Mil quinientos veinticinco euros con treinta y nueve cents.	1.525,39
410103	ud	POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA, CON ALTURA H=3,55 M., TIPO 3, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO		
			Dos mil doscientos cincuenta y ocho euros con treinta y tres cents.	2.258,33
410104	ud	POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO HASTA 400 MM. EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA CON ALTURA H=5,05 M., TIPO 4A, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO		
			Cinco mil cuarenta y tres euros con cuarenta y nueve cents.	5.043,49
411001	UD	SUMIDERO LATERAL DE REJILLA, CON ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES DE 0,65X0,60 M, CON TAPA DE FUN-DICION REFORZADA DE 0,70X0,70 M Y REJILLA DE BORDEDE 0,37 X 0,525 M.		
			Quinientos ochenta y un euros con veintiséis cents.	581,26
411200	UD	SUMIDERO HORIZONTAL RECTANGULAR DE TABLERO DE PUENTE, DE DIMENSIONES DE 0,20 X 0,20 M.		
			Veinticinco euros con ochenta y un cents.	25,81
413006	M.	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
			Ciento diez euros con noventa y dos cents.	110,92
414003	M.	COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIA-ME--TRO, SIN PREZANJA		
			Treinta y nueve euros con cuarenta y seis cents.	39,46
414004	M.	COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIA-ME--TRO, SIN PREZANJA		
			Cuarenta y nueve euros con veintiún cents.	49,21
414103	M.	COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIA-ME--TRO, CON PREZANJA		
			Cincuenta y dos euros con treinta y dos cents.	52,32
414104	M.	COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIA-ME--TRO, CON PREZANJA		
			Sesenta y seis euros con cuarenta y dos cents.	66,42
426011	M.	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.		
			Dos euros con setenta y seis cents.	2,76
426016	M.	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 160 MM.		
			Dos euros con setenta y cuatro cents.	2,74
460001	T.	ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG EN PROTEC-CION DE SOLERA Y TALUDES DE CAUCES, COLOCADA.		
			Doce euros con veinti-cuatro cents.	12,24
461001	M2	CAPA DE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA EL APOYODE LA ESCOLLERA DE ENCAUZAMIENTO, INCLUSO CAJEO Y REPERFILADO.		
			Cinco euros con sesenta y siete cents.	5,67
501001	M3	BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO,		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		Y COMPACTACION.		
			Veinticinco euros con cuarenta y seis cents.	25,46
529001	T.	EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIEGO DE CURADO.		
			Trescientos veintiocho euros con veintiún cents.	328,21
531001	T.	EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA.		
			Trescientos treinta y cinco euros con cincuenta y cinco cents.	335,55
535102	T.	BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.		
			Doscientos treinta y ocho euros con veintitrés cents.	238,23
535700	T.	BETUN ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO BM- 3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.		
			Trescientos sesenta y nueve euros con veinte cents.	369,20
537001	T.	FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR		
			Setenta y cinco euros con setenta y siete cents.	75,77
542110	T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.		
			Treinta y cuatro euros con dieciséis cents.	34,16
542501	T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO F-10 CON ÁRIDO OFÍTICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.		
			Cuarenta y un euros con noventa y ocho cents.	41,98
546001	M2	PAVIMENTO ECOLÓGICO TERRIZO ARIPAQ O EQUIVALENTE, DE 8 CM DE ESPESOR, APTO PARA USO PEATONAL Y MANTENIMIENTO CON VEHÍCULOS LIGEROS, REALIZADO CON ÁRIDO CALIZO O SILÍCEO EN LA ZONA DE LA OBRA, DE GRANULOMETRÍA 0-5 MM,		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		IMPERMEABILIZADO Y ESTABILIZADO CON LIGANTE INCOLORO, BASADO EN CALCÍN DE VIDRIO Y REACTIVOS BÁSICOS, SOBRE EXPLANADA AFIRMADA CON TERRIZO EXISTENTE, NO CONSIDERADA EN EL PRESENTE PRECIO, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, I/ ENCOFRADO DE BORDES CON MADERA, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, PERFILADO DE BORDES, HUMECTACIÓN, APISONADO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.	Veintisiete euros con sesenta cents.	27,60
547004	M2	FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 4 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO.	Dos euros con setenta y cinco cents.	2,75
550001	M3	PAVIMENTO DE HORMIGON HP-45 VIBRADO, INCLUSO EJECUCION DE JUNTAS EN FRESCO.	Cuarenta y nueve euros con sesenta y tres cents.	49,63
570201	M.	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON, ACHAFLANADO, DEL 15 CM DE ANCHURA EN LA PARTE SUPERIOR Y 30 CM DE ALTURA, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO 1:1, BISELA-DO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.	Veintisiete euros con cuarenta y dos cents.	27,42
570403	M.	RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 CM DE ANCHURA Y 12 CM DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON H-150 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA.	Treinta y un euros con sesenta y nueve cents.	31,69
572001	M2	BALDOSA HIDRAULICA DE HASTA 4 CM DE ESPESOR,RECIBIDA CON MORTERO Y TAMAÑO UNITARIO MENOR DE 0,15 M2.	Once euros con sesenta cents.	11,60

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
600103	KG	ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS,TIPO B500SPARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO,INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.	Ochenta y ocho cents.	0,88
603045	M.	ANCLAJE PERMANENTE EN ROCA PARA 45 T, INCLUSO P.P.DE INSTALACION DEL EQUIPO, PERFORACION, VAINAS, SEPARADORES, CABLES, CABEZA DE ANCLAJE, TESADO E IN YECCION CON LECHADA DE CEMENTO.	Setenta y seis euros con dieciséis cents.	76,16
610100	M3	HORMIGON CICLOPEO, H-150.	Sesenta y dos euros con setenta y nueve cents.	62,79
610111	M3	HORMIGON DE LIMPIEZA Y RELLENO TIPO HM-15 Y TAMAÑOMAXIMO DEL ARIDO 40 MM. COLOCADO.	Setenta y dos euros con cuarenta y cinco cents.	72,45
610122	M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/40/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.	Setenta euros con cuarenta y dos cents.	70,42
610253	M3	HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCEPADOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.	Noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco cents.	94,45
610373	M3	HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, CO-LOCADO.	Noventa y siete euros con ochenta y siete cents.	97,87
610581	M3	HORMIGON ARMADO EN VIGAS Y LOSAS NO PRETENSADAS TIPO HA-30/SPBF/20/IIBIIIAHEIIAI Y		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 300 KG, COLOCADO.		
			Noventa euros con noventa y nueve cents.	90,99
614200N	ML	VIGA CAJON DE CANTO 1,85 M Y FONDO 3,00, CON DIRECTRIC CURVA EN ALZADO, EJECUTADA EN HORMIGON PRETENSADO CON ARMADURA POSTESA		
			Tres mil sesenta y nueve euros con cincuenta y ocho cents.	3.069,58
614201N	M2	PRELOSA ARMADA DE CELOSIA PARA TAPE+VUELO.		
			Setenta y dos euros con veinticinco cents.	72,25
619105	M.	IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGON SEGUN PLANO. TOTALMENTE COLOCADA		
			Noventa y tres euros con setenta cents.	93,70
620501	KG	ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA METALICA.		
			Dos euros con cincuenta cents.	2,50
620701	M	METRO CUADRADO DE TRAMEX		
			Ciento seis euros.	106,00
650015	M2	APLACADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA DE 3 CM DE ESPESOR EN PIEZAS DE 60X30X3 CM, FIJADAS CON 4 ANCLAJES DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OCULTOS EN EL CANTO, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO COLA.		
			Ciento doce euros con cuarenta y siete cents.	112,47
669875	M.	MICROPILOTE DE 220 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION, ARMADURA TUBULAR DE 139,7X9 MM, Y ARMADURA SUPLEMENTARIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON CORRUGADO HELICOIDAL		
			Ciento trece euros con ochenta y siete cents.	113,87
680010	M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
			Dieciocho euros con treinta y tres cents.	18,33
680011	M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.	Quince euros con noventa y cuatro cents.	15,94
684101	M2	LAMINA NODULAR DE POLIETILENO CON GEOTEXTIL INCORPORADO Y ALTURA DE NODULOS DE 8 MM. TOTALMENTE COLOCADO	Cinco euros con cuarenta y seis cents.	5,46
689001	M2	IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE.	Diez euros con cincuenta y tres cents.	10,53
690020	M2	IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2	Dos euros con treinta y siete cents.	2,37
691100	M.	JUNTA DE DILATACION NO ESTANCA EN OBRAS DE HORMI--GON, FORMADA POR UNA PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM DE ESPESOR Y SELLADO CON MASTIC ASFALTICO.	Dos euros con veintitrés cents.	2,23
691501	M.	JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA BANDA DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA DE 12 CM DE ANCHURA.	Trece euros con once cents.	13,11
691502	M.	JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA BANDA DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE ANCHURA.	Quince euros con noventa y un cents.	15,91

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
692001	L.	APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO), INCLUYENDO LA NIVELACION DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE CEMENTO, COLOCADO.	Dieciocho euros con sesenta y cinco cents.	18,65
694002	M	JUNTA DE DILATACION TIPO TRANSFLEX B-7 O SIMILAR. TOTALMENTE COLOCADA	Doscientos noventa y nueve euros con noventa y tres cents.	299,93
695001	TH	PRUEBA DE CARGA.	Trece euros con veintiséis cents.	13,26
697070	ml	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADAS A NIVEL IV MEDIANTE SISTEMA DE AUTOCLAVE, FORMADO POR DOS BARANDAS DE MADERA HORIZONTALES Y UNA DIAGONAL, DE 80MM DE DIÁMETRO, CON POSTES DE 120MM DE DIÁMETRO Y 1100MM DE ALTURA, COLOCADOS CADA 1.5 M, SEGÚN SE INDICA EN PLANOS. INCLUIDAS CIMIENTACIONES, TORNILLOS, ARANDELAS, BRIDAS, HERRAJES, REFUERZOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN.	Setenta y cinco euros con dos cents.	75,02
697900	M.	BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-316, DE LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADA EN EL TABLERO DEL PUENTE.	Trescientos ochenta y siete euros con noventa y nueve cents.	387,99
698200	M.	TUBERIA DE PVC PARA CONDUCCIONES VISTAS DE 200MM DE DIAMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, CODOS, ABRAZADERAS, UNIONES, INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCA-CION.		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
			Doce euros con veintiocho cents.	12,28
700020	M.	MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 20 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.		
			Un euro con veinte cents.	1,20
700120	M.	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 20 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.		
			Cuarenta y seis cents.	0,46
700500	M2	MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONESCEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.		
			Dieciocho euros con cuarenta y un cents.	18,41
700600	M2	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS TRANSVERSA-LES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.		
			Trece euros con treinta y seis cents.	13,36
701005	UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO.		
			Doscientos diecinueve euros con veintidós cents.	219,22
701014	UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR DE 90 CM DE DIAMETRO.		
			Doscientos nueve euros con tres cents.	209,03
701034	UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUADRADA DE 90 CM DE LADO.		
			Doscientos veintiún euros con cincuenta y seis cents.	221,56
701101	M2	CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO SOPOR-		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		TES.	Doscientos ochenta y cuatro euros con sesenta y ocho cents.	284,68
701400	UD	DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE,EXCEPTO PORTICO, BANDEROLA O CARTEL.	Cincuenta y seis euros con cuarenta y tres cents.	56,43
71100N	M	BARRERA MOVIL DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY.	Cuarenta y nueve euros con cincuenta cents.	49,50
711206	M	BARRERA SEMI-RIGIDA METALICA, DE ACERO TIPO S-275-JO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADA EN TABLEROS DE PUENTE.	Ciento treinta y seis euros con cincuenta y siete cents.	136,57
712910	M.	MONTAJE DE CERRAMIENTO, TOTALMENTE COLOCADO	Sesenta euros.	60,00
712925	M.	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE CUALQUIER TIPO, DE ALTURA INFERIOR A 3 M.	Quince euros con noventa y tres cents.	15,93
713002	UD	CASCADA DE FOCOS XENON PARA SEÑALIZACION TEMPORAL LUMINOSA, DE 6 FUEGOS DE 180 MM, BALIZAMIENTO DE PVC REFLECTANTE POR UNA CARA Y PIE BALIZA DE CAU- CHO ALTA DENSIDAD Y BATERIA DE 12 VOLTIOS, 75AH.	Dos mil ciento veinte euros con ochenta cents.	2.120,80
750002	UD	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CERRADA IP-65 CON EQUIPO AUXILIAR EN A.F. CON LAMPARA V.S.A.P. DE 250 W Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECION A POSTE.	Doscientos cinco euros	

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
			con veintiséis cents.	205,26
756005	UD	SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCONICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO AM-10,DE H=10 M PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA, MACIZO HORMIGON DE APOYO Y CAJA DE DERIVACION .	Doscientos noventa y ocho euros con cincuenta cents.	298,50
756505	UD	MONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 10M DE ALTO Y CUALQUIER TIPO Y NUMERO DE LUMINARIAS INCLUSO CIMENTACION Y TUBO PVC A ARQUETA MAS PROXIMA	Ciento quince euros con sesenta y dos cents.	115,62
762108	M.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO VV 0,6/1 KV (S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X6 MM2 DE SECCION.	Sesenta y dos cents.	0,62
762109	M.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO VV 0,6/1 KV (S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X10 MM2 DE SECCION.	Ochenta y seis cents.	0,86
762110	M.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO VV 0,6/1 KV (S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X16 MM2 DE SECCION.	Un euro con quince cents.	1,15
767004	M.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 90 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.	Un euro con cuarenta y cinco cents.	1,45
767007	M.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM TENDIDO EN		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.		
			Dos euros con setenta y tres cents.	2,73
773001	M.	EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA TUBERIA EN CANALIZACION ELECTRICA, BAJO ACERA DE DE NUEVA CONSTRUCCION O EN FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.		
			Trece euros con treinta cents.	13,30
778001	UD	ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O BACULO, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,4X0,4X1 M. INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGON H-200 Y H-150.		
			Trescientos once euros con cincuenta y siete cents.	311,57
778002	UD	ARQUETA REGISTRABLE PARA DERIVACIONES, ACOMETIDAS O CRUCES DE CALZADA, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,6X0,6 M Y HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD.		
			Trescientos noventa y seis euros con treinta y nueve cents.	396,39
778910	UD	ARQUETA ELECTRICA PARA IBERDROLA TOTALMENTE COLOCADA.		
			Seiscientos euros.	600,00
780001	UD	PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE CON ALMA DE ACERO. INCLUYE GRAPA DE CONEXION Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION PARA SU UNION A POSTE.		
			Diecisiete euros con cincuenta y dos cents.	17,52
800002	M2	DESFONDE-SUBSOLADO A 50 CM DE PROFUNDIDAD, DOS PASES CRUZADOS.		
			Diecisiete cents.	0,17
800002N	M2	DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 15-25% DE LA SUPERFICIE.		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
			Un euro con diez cents.	1,10
800010	M2	RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES.	Veintiséis cents.	0,26
800015N	M2	HIDROSIEMBRA H A BASE DE: SEMILLAS HERBÁCEAS 25 GR/M2 ESTABILIZADOR SINTÉTICO ACRÍLICO 5 GR/M2 MULCH FIBRA LARGA 240 GR/M2 ABONO MINERAL LIB. CONTROLADA(12-24-12+2MGO) 50 GR/M2 AGUA 3 L/ M2	Setenta y seis cents.	0,76
800016N	M2	HIDROSIEMBRA H A BASE DE: SEMILLAS HERBÁCEAS 35 GR/M2 ESTABILIZADOR SINTÉTICO ACRÍLICO 5 GR/M2 MULCH FIBRA LARGA 240 GR/M2 ABONO MINERAL LIB. CONTROLADA(12-24-12+2MGO) 50 GR/M2 AGUA 3 L/ M2	Setenta y nueve cents.	0,79
800102	M2	LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MANUALMENTE, SIN DESPEDREGADO.	Un euro con cincuenta y un cents.	1,51
800401N	m3	APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1, ACOPIADA EN OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSION BAJA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL.	Tres euros con sesenta cents.	3,60
800C10a	m2	CUBRICIÓN DE SUELO CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2/2.5 MM DE ESPESOR, ANCLADA AL SUELO POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO CORRUGADO DISPUESTAS AL TRESBOLILLO Y SOLAPADA 10 CM, INCLUIDOS P.P. DE REMATES LATERALES Y GRAPADO DE ANCLAJE, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA EN		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		OBRA SEGÚN LA PENDIENTE.		
			Nueve euros con setenta y un cents.	9,71
800C50a	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIORROLLO VEGETADO EN RIBERA, CONSIDERANDO ROLLO ESTRUCTURADO CON MATRIZ DE FIBRA DE COCO COMPACTADA, VEGETADO CON PLANTA ACUÁTICA, DE 30 CM DE DIÁMETRO Y 3 M DE LARGO, Y RED ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILENO DE 50 MM DE MALLA Y 2,5 MM DE DIÁMETRO, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN OBRA.	Ochenta y nueve euros con noventa cents.	89,90
800G036	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, SANBUCUS NIGRA INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Cuatro euros con setenta cents.	4,70
800MC001	u	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETA, PARA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, CONSTITUIDO POR: BASE CUADRADA DE ESTRUCTURA DE ACERO DE 2,5 M DE LADO, AISLANTE DEL SUELO; ESTRUCTURA GIRADA 45° RESPECTO A LA BASE, DE PERFILES METÁLICOS RESISTENTES Y AUTOPORTANTES FORMANDO PLANTA CUADRADA DE 1,66 MM DE LADO; CUBIERTA A CUATRO AGUAS SEGÚN ORIENTACIÓN Y DIMENSIONES DE LA BASE FORMANDO ALERO, MONOBLOQUE, DE POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO, ALTURA TOTAL 2 M, CERRAMIENTOS DE VIDRIO TRANSPARENTE O REFLECTANTE, CUATRO COLUMNAS, UNA EN CADA ESQUINA DE LA BASE; OBRA CIVIL INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.	Dieciocho mil ochocientos ochenta y seis	

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
			euros con noventa y nueve cents.	18.886,99
800MC004	m	JALONAMIENTO TEMPORAL PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL EN ZONA DE OBRAS, MEDIANTE REDONDOS DE FERRALLA Y CINTA DE PLÁSTICO BICOLOR, INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA MISMA HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y RETIRADA TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN OBRA.	Sesenta y cinco cents.	0,65
800MC010	u	ANALÍTICA DE MUESTRA POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, GRUESOS, MATERIALES SEDIMENTABLES Y RESIDUO SECO PARA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Ochenta y dos euros con un cent.	82,01
800MC011	u	ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE ESTABLECIMIENTO Y VALORACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS CAUCES AFECTADOS INCLUYENDO MUESTREO Y ANÁLITICAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LOS TRAMOS PREVIOS Y POSTERIORES DE LOS CRUCES DE RÍOS, Y POSTERIOR INFORME DE RESULTADOS . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Cuatro mil trescientos sesenta y cinco euros con cuarenta y siete cents.	4.365,47
800MC013	u	PROGRAMA MENSUAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEL JALONADO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE OCUPACIÓN DE LA OBRA, INCLUSO VERIFICACIÓN DE LA NO AFECCIÓN A ZONAS EXCLUIDAS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE ZONAS RESTRINGIDAS EN SU CASO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Setecientos veintinueve euros con quince cents.	729,15
800MC014	mes	ALQUILER DE PUNTO DE LIMPIEZA		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		DE RUEDAS DE LOS VEHÍCULOS DE OBRA, EN VIAL DE ACCESO Y SALIDA DE PARCELA DE MAQUINARIA DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COLOCACIÓN, RETIRADA Y POSTERIOR RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Ochocientos cuarenta y nueve euros.	849,00
800MC015	m2	EJECUCIÓN DE BALSA DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS EN PARCELA DE MAQUINARIA DE OBRA, INCLUSO COLOCACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABLE PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA (ARCILLAS) EN ESPESOR DE 50 CM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	Veinte euros con cincuenta y un cents.	20,51
800VG012	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, CORNUS SANGUINEA INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Cuatro euros con setenta cents.	4,70
800VG012N	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, LAURUS NOBILIS INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Cuatro euros con diecinueve cents.	4,19
800VG014	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE ALTURA INFERIOR A 3 M, A RAÍZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, INCLUSO		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		HOYO DE DIMENSIONES 60X60X40 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, ALNUS GLUTINOSA INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Seis euros con quince cents.	6,15
800VG014N	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE ALTURA INFERIOR A 3 M, A RAÍZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 60X60X40 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, QUERCUS ROBUR INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Seis euros con quince cents.	6,15
800VG014NN	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE ALTURA INFERIOR A 3 M, A RAÍZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 60X60X40 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, ACER CAMPESTRE INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Siete euros con trece cents.	7,13
800VG018	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, CORYLUS AVELLANA INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	Cinco euros con treinta y cuatro cents.	5,34
800VG019	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		PEQUEÑO ALCORQUE, CRATAEGUS MONOGYNA INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
			Cuatro euros con ochenta y cinco cents.	4,85
800VG022	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, EUONYMUS EUROPAEUS INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
			Cuatro euros con cincuenta y nueve cents.	4,59
800VG024	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE ALTURA INFERIOR A 3 M, A RAÍZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 60X60X40 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, FRAXINUS EXCELSIOR INCLUIDA, MEDIDA LA CENTENA EJECUTADA.		
			Seis euros con setenta cents.	6,70
800VG030	u	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCORQUE, LIGUSTRUM VULGARE INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
			Cuatro euros con cincuenta y un cents.	4,51
800VG035	u	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTAQUILLAS DE SALIX SPP, DE 0,50 M DE LONGITUD MÍNIMA Y 2 CM DE DIÁMETRO MÍNIMO, PROCEDENTES DEL ENTORNO DE LA PROPIA OBRA Y RECOGIDAS EN LAS 24 H PREVIAS A SU COLOCA-		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		CIÓN, INCLUYENDO EL CORTE Y RECOLECCIÓN DE LAS ESTAQUILLAS LEÑOSAS CON CAPACIDAD DE ECHAR BROTES, EN PARADA VEGETATIVA, AFILADO DE SU EXTREMO INFERIOR, TRASLADO AL PUNTO A TRATAR, Y COLOCACIÓN DE LAS MISMAS CLAVÁNDOLAS EN TIERRA, DE MANERA QUE SOBRESALGAN MENOS DE 10 CM, EN CASO NECESARIO, SE ABRIRÁ EL AGUJERO PREVIAMENTE CON UNA PIQUETA DE ACERO CORRUGADO O SIMILAR, INCLUSO REPOSICIÓN DE MARRAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.	Tres euros con sesenta y ocho cents.	3,68
900003	M.	ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, FUERA DE ACERA O FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION PARA IBERDROLA.	Cincuenta y cuatro euros con ochenta y siete cents.	54,87
900012	M.	ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, FUERA DE ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION PARA DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM, CON PREZANJA.	Cuarenta y tres euros con sesenta y tres cents.	43,63
900101	M.	ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, BAJO ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION PARA DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM.	Veintitrés euros con treinta y siete cents.	23,37
900102	M.	ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS,EN ACERA O FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION PARA IBERDROLA.	Treinta y tres euros con siete cents.	33,07
901010	M.	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 80 MM Y PN= 16 ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P.		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS.	Catorce euros con once cents.	14,11
901013	M.	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 MM Y PN=16 ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS.	Veintitrés euros con cincuenta y ocho cents.	23,58
902009	M.	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATMS DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOSDE UNION.	Once euros con dieciséis cents.	11,16
910100	UD	VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PARA 80 MM DE DIAMETRO Y 16 ATMS DE PRESION, CIERRE ELASTICO CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, HUSILLO EN ACERO INOXIDABLE, TUERCAS Y TORNILLERIA.	Ciento nueve euros con cuarenta y dos cents.	109,42
910103	UD	VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PARA 150 MM DE DIAMETRO Y 16 ATMS DE PRESION, CIERRE ELASTICO CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, HUSILLO EN ACERO INOXIDABLE, TUERCAS Y TORNILLERIA.	Doscientos sesenta y cinco euros con cuarenta y seis cents.	265,46
920010	UD	MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 45 , D.N.<= 100 MM, TIPO M.A.-2.2, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSICION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.	Setenta y nueve euros con tres cents.	79,03
920300	UD	MACIZO DE ANCLAJE PARA VALVULAS, D.N.<= 100 MM TIPO M.A.-1.1, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSICION DE ABAS-		

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
		TECIMIENTO, TODO INCLUIDO.	Ciento cuarenta y seis euros con setenta y ocho cents.	146,78
920301	UD	MACIZO DE ANCLAJE PARA VALVULAS, D.N.<= 200 MM TIPO M.A.-1.2, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSICION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.	Trescientos treinta y nueve euros con veinte cents.	339,20
920500	UD	MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 11,25°, D.N.<= 100MM.TIPO M.A.-2,2,SEGUN PLANOS DE DETALLE, EN REPO-SICION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.	Setenta y nueve euros con tres cents.	79,03
920501	UD	MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 11,25°, D.N <=200 MM., TIPO M.A.-2,3, SEGUN PLANOS DE DETALLE, EN REPOSICION FE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.	Ciento setenta y siete euros con noventa y tres cents.	177,93
921001	UD	ARQUETA PARA ACOMETIDAS EN REPOSICION DE ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO DE HASTA 0,80 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 0,40 X 0,40 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.	Doscientos veinte euros con treinta y seis cents.	220,36
921010	UD	ARQUETA PARA VALVULAS EN REPOSICION DE ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M DE ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.	Quinientos dieciséis euros con noventa y tres cents.	516,93
921030	UD	ARQUETA PARA DESAGUE EN REPOSICION DE ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M DE ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.	Quinientos dieciséis	

Código	UM	Descripción	Importe en letras	Importe en cifras
			euros con noventa y tres cents.	516,93
925080	M.	DESVIO PROVISIONAL PARA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE 80 MM DE DIAMETRO, INCLUSO CONEXIONES Y MANTENIMIENTO DURANTE SU UTILIZACION.	Once euros con cuarenta y dos cents.	11,42
925150	M.	DESVIO PROVISIONAL PARA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE 150 MM DE DIAMETRO, INCLUSO CONEXIONES Y MANTENIMIENTO DURANTE SU UTILIZACION.	Treinta y un euros con noventa y cinco cents.	31,95
950001	M.	REFUERZO PARA CONDUCCION DE HASTA 20 PULGADAS DE DIAMETRO, CON ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y ALTURA DE TIERRAS HASTA 6 M.	Doscientos ochenta y cinco euros con treinta y cinco cents.	285,35
951100	M	BORDILLO DE TRAVIESAS DE FERROCARRIL USADAS Y SELECCIONADAS, UNA TRAVIESA EN LÍNEA, SOBRE SUELO PREPARADO, I/EXCAVACIÓN, SUJECIÓN Y ANCLAJE, TERMINADO.	Veinte euros con veinticinco cents.	20,25
954001	ML	ML DE DESMONTAJE DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA	Quince euros.	15,00

954002	ML	ML DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA	Sesenta euros.	60,00

Leioa, Febrero de 2.015

Director del Proyecto

Fdo: D. Álvaro San Cristóbal de Lorenzo Solís

Por FULCRUM

Fdo: Pedro Aguirremota Corbera